

BENEFICIAR : COMUNA SOMES-ODORHEI

Obiectivul: ASIGURAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PUNCTE DE ÎNCARCARE VEHICULE ELECTRICE PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, ÎN COMUNA SOMEȘ-ODORHEI, JUDEȚUL SĂLĂJ

Obiectul: REALIZARE FUNDATII STATII

<b>F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte</b>		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	REALIZARE FUNDATII STATII	
4.1.1.1	STRUCTURA DE REZISTENTA	
4.1.1.2	MONTAJ STATII	
	TOTAL	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv	

Proiectant, CRAM  
PROJECT SRL

Beneficiar: Comuna SOMES-ODORHEI

Proiectant: GRAM PROJECT SRL

Obiectivul: ASIGURAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE - PUNCTE DE ÎNCĂLCARE VEHICULE ELECTRICE PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ÎN REZILIENȚĂ, ÎN COMUNA SOMEȘ-ODORHEI, JUDEȚUL SĂLAJ

Obiectul: REALIZARE FUNDATII STATII

Devizul: STRUCTURA DE REZISTENTA

### F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TsA05XD	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate cu latime pana la 1m executata cu sprijiniri teren f tare manuala 0-1,5m	mc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	TRA01A10 P(1)	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	CC01E%(2)(1)	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare si montare armaturi cu diametrul pana la 18 mm inclusiv, in fundatii	kg	128.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.2	2000016	Otel beton conform extras	kg	128.00		
				Materiale		
				Transporturi		
4	CA03B%(2)(1)	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero - fundatii continue	mc	1.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.4	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	0.72		
5	CA02H+(1)	Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa C20/25 (Bc25), (B330)	mc	1.20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.4	3700	Betoniera 150 l cadere libera actionata electric	ora	0.39		
6	H1N02A1(1)	Forarea găurilor pentru injectii, ancoraje , la fundatii	m	12.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7	CC11A%(1)	Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate in canale cu diametrul de 35 mm	m	12.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

7.1	2100012	Ancora chimica	buc	6.00		
				Materiale		
				Transporturi		
7.3	2952270003 805	Pompa pentru ancora chimica	ora	6.00		
8	TRA01A50 (1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8.1	8889039	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 50 km	tona	4.00		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00				
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	10.00%					
Profit	5.00%					
Total General (fără TVA)						
TVA (21%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

INTOCMIT,

S.C. CRAM PROJECT S.R.L.

Obiectul: REALIZARE FUNDATII STATII

Devizul: MONTAJ STATII

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RCSB26B% (1)	Montari de statii electrice de 50 kw cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si fixarea statiei	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	RCSB26B% (2)(1)	Montari de statii electrice de 22 kw manual	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

**Alte cheltuieli directe**

Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	10.00%				
Profit	5.00%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
<b>TOTAL GENERAL (LEI)</b>	

INTOCMIT,

S.C. CRAM PROJECT S.R.L.